

# Zelte (IU)

## Links

- **Ausleihformular für IU-Zelte - bitte ausfüllen!**
- **Wichtig:** Wir haben nicht immer die Möglichkeit Zelte zu trocknen!
- Infos, Stücklisten, Bilder, etc.
- Was tun bei Wind
- Karte mit Windzonen in Deutschland
- Zeltregeln als PDF zum Download (siehe unten)
- Aufbauanleitung als PDF => Direktlink zum merken: [sgzelt.infraunited.org](http://sgzelt.infraunited.org)
- Aufbauanleitung als Video
- Gewichtstabelle für Logistikplanung

## Liste der Zelte

Bitte aktuellen Stand zu vorhandenen Zeltypen und Anzahl hier prüfen: [inventur.infraunited.org](http://inventur.infraunited.org)  
(Tab Zelte)

- 2 SG12
- 4-5 SG20
- 7 SG23
- 1 SG30 + 1 SG 300
- 2 SG39
- 1 SG40
- 1 SG50
- 2 große Festzelte (1x SG40, 1x SG50) -> Aufbauanleitung
- 1 Doppelzipfelzelt (hieß vorher Ullis Festzelt) (10x6m)
- Ritter\*Innenzelt (10m Durchmesser, oval)

## Wichtig - Regeln für IU-Zelte

**Vorraussetzung für die Leihe ist: Es gibt mindestens eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass folgende Dinge eingehalten werden.**

# Leihe

- Der Kontakt der Person, die für die Zelte verantwortlich ist, muss an die Person von InfraUnited übermittelt werden, die eure Anfrage bearbeitet

## Aufbau

- Zelte nur nach Anleitung ([Video](#)) aufgebaut werden - ([hier als PDF](#)).
- Zelte mit ausreichender Anzahl Rundpflocken und T-Heringen gesichert werden.
- Zelte mit Sturmleinen und großen Sturmheringen (4 Stück pro Zelt) gesichert werden
- Die Kiste inkl. Spanngurten in zugehörigem Zelt gelagert wird
- Zelte wenn möglich nicht unter Bäume gestellt werden
- Zelthäute nicht außerhalb der verstärkten Stellen auf den Zeltstangen aufliegen gelassen wird.

## Während dem Camp

- Zeltheringe einmal pro Woche gecheckt und nachgespannt werden
- Blätter/ Laub einmal pro Woche durch schwungvolles Anheben der Zelthaut mit einem Besen abgeschüttelt werden.
- keine Gegenstände gegen die Zelthaut gehängt werden, kein Kleber/Gaffa/ Kreppband drangemacht wird und die Haut (abgesehen vom Faulstreifen) möglichst wenig den Boden berührt.
- bei Schneefall regelmäßig Schnee vom Dach entfernt wird → sonst Einbruchgefahr

## Abbau

- Die Zelthäute an möglichst sauberen Orten (z.B. Rasen) zusammengelegt werden. Erde und vor allem Eis entfernt wird, vor dem zusammenlegen.
- Alle Teile beim Abbau wie folgt markiert werden:
  - Stangenbündel mit der Bezeichnung des Zeltes (zB. am Spanngurt mit "SG23")
  - Kisten kontrolliert werden ob alle Teile vorhanden sind und mit Kreppband markieren: "vollständig, Datum"
- Häute sauber zusammengenommen werden, am Spanngurt markiert und trocken gelagert werden
- Falls etwas unvollständig oder kaputt ist, die Teile markiert werden und die Infos an uns weitergegeben werden.
- Zelte nur ganz trocken abgebaut werden oder mehrere Tage im Vorraus mit uns abgesprochen wird, wie die Zelte getrocknet werden, und wer die Aufgabe übernimmt und ggf. Kosten trägt.
- (Zur Info: Zelthäute sollten maximal 24h feucht zusammengelegt sein, sonst schimmeln sie.)
- Nasse und Feuchte Zelte in jedem Fall mit Kreppband am Spanngurt markiert werden, dass sie nachgetrocknet werden müssen
- Mängelinfos notieren (z.B. leicht angeschimmelt, etwas undicht, etc.)

- Beim Abbau eine Liste mit dem Zustand der Zelte mit obigen Infos angefertigt wird, und an uns übermittelt wird.
- 

Version #21

Erstellt: 8 Juli 2024 15:46:43 von Infra United

Zuletzt aktualisiert: 17 Juli 2024 20:20:01 von Infra United